

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 14. 10. 2013

podle § 536 následujícího zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

mezi smluvními stranami:

Miroslav Němec

se sídlem: Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou

zastoupena: Miroslavem Němcem, majitelem

IČ: 68389205

DIČ: CZ6809271271

(dále jen "objednatel") na straně jedné,

a

STAVOS Benešov s.r.o.

se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77

IČ: 267 24 154

DIČ: CZ26724154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na následujících změnách:

II. Specifikace díla

Rozsah prací a dodávek uvedených v technické dokumentaci a rozpočtu se mění v následujících položkách dle přiloženého rozpočtu – viz.příloha

V. Termín dokončení a předání díla.

Zhotovitel se zavazuje:

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v daném termínu do 30. března 2014.

Závěrečné ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

V Týnci nad Sázavou dne 14.2.2014



.....
za objednatele
Miroslav Němec, majitel firmy

Miroslav Němec

IČ: 68389205 DIČ: CZ6809271271
Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
257 23 Přestavice 10
IČO: 2672154 DIČ: CZ2672154
Příspěvková organizace
zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, vložka 89702 dne 10.10.2002



.....
za zhotovitele
Martin Jasz, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SO_1	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1211001	Společenské centrum Týnec nad Sázavou		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	RTS, a.s.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady	Název VRN	Celkem CZK
HSV celkem 945 291,21	Kompletační činnost (IČD)	19 369,73
Z PSV celkem 991 681,48	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	Provoz investora	0,00
ZRN celkem 1 936 972,69	Přesun stavebních kapacit	9 684,86
	Rezerva rozpočtu	0,00
HZS 0,00		
ZRN+HZS 1 936 972,69	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS 1 966 027,28	Ostatní náklady celkem	29 054,59

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		1 966 027,28 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 966 027,28 CZK

STAVOS BENEŠOV s.r.o.

257 21 Přestavky 77 ©
 IČO: 20724154 DIČ: CZ20724154
 Firma zapsaná v ČR u Městského úřadu v Praze
 oddíl 01, vložka 09/02 dne 10.10.2009



Stavba :	1211001 Společenské centrum Týnec nad Sázavou	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Stavební úpravy	SO :	1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	3 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	167 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	61 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	48 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	150 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	6 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	8 650,80	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	35 155,68	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	632 041,72	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	115 449,15	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	73 993,11	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	60 611,02	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	945 291,21	991 681,48	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	CZK	%	Základna	Celkem CZK
Kompletační činnost (IČD)	1 936 972,69	1,00		19 369,73
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	1 936 972,69	0,50		9 684,86
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				29 054,59

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
 257 28 Přestavlky 77 @
 IČO: 267 47 64 DIČ: CZ2674154
 Firma zapsaná v ČR u Městského úřadu Praha
 oddělení 123/39/02 dne 10.10.2002

Položkový rozpočet

S:	1211001	Společenské centrum Týnec nad Sázavou
O:	01	Stavební úpravy
R:	1	SO_1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 292,37
1	311271193R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových	m3	0,810	3 510,00	2 843,10
2	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	13,100	176,00	2 305,60
3	319202321R00	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva příděním v tl. 8 cm	m2	1,470	217,00	318,99
4	342256253R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 100 mm	m2	2,600	426,00	1 107,60
5	342256254R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 125 mm	m2	13,500	496,00	6 696,00
6	346244381R00	Plentování válcovaných nosičů	m2	0,420	518,00	217,56
7	317940012RA0	Válcované nosníky dodatečně osazené do připravených otvorů lč.14-22	t	0,043	28 000,00	1 209,60
8	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami	m3	0,084	4 280,00	359,52
9	389381001R00	Dobetonování otvorů	m3	0,420	5 320,00	2 234,40
Díl: 4		Vodorovně konstrukce				3 858,99
10	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,100	331,00	695,10
11	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,100	95,30	200,13
12	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	2,100	160,00	336,00
13	413232211R00	Zazdění zhlaví válcovaných nosičů	ks	4,000	79,30	317,20
14	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	2,100	33,60	70,56
15	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,080	28 000,00	2 240,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				167 735,51
16	601011102R00	Postřík stropů cementový Cemix 052 ručně	m2	25,600	63,00	1 612,80
17	601011112RT3	Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	25,600	197,00	5 043,20
18	601011141RT1	Štuk na stropech Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	25,600	111,00	2 841,60
19	601011144RT3	ÚPRAVA OMÍTEK KLENEB 2X ŠTUKOVÁNÍM S PŘEHLAZENÍM	m2	269,400	117,00	31 519,80
20	602011102R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně 61+91,4	m2	152,400	44 20	6 736,08
21	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 15 mm 61+91,4	m2	152,400	166,00	25 298,40
22	602011144RT1	Štuk vnitřní Cemix 113 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	91,400	87,70	8 015,78
23	612470337	VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ SMS OSTĚNÍ ŠTUKOVÁ	m2	5,900	496,00	2 926,40
24	602011144RT3	ÚPRAVA OMÍTEK VNITŘNÍCH STĚN 2X ŠTUKOVÁNÍM S PŘEHLAZENÍM	m2	639,500	87,70	56 084,15
25	612470437	TENKOVSTVA OMÍTKA VNITŘNÍCH STĚN 2X KERAŠTUKEM Z VYHLAZENÍM (NA YTONG ZDIVU NAD OBKLADY)	m2	15,600	108,00	1 684,80
26	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	32,500	153,00	4 972,50
28	612470301	NÁTĚRY VNITŘNÍCH OMÍTEK	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				457 600,00
29	622470301	NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK A ŠTUKATÉRSKÝCH KONSTRUKCÍ STUPNĚ SLOŽ 4 FASÁDNÍ BARVOU	kpl	1,000	91 000,00	91 000,00
30	622500001	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - ZNAK VE ŠTÍTU	kpl	1,000	28 200,00	28 200,00
31	622500002	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - FIXACE PLOCH	kpl	1,000	25 100,00	25 100,00
32	622500003	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - HLAVNÍ ŘÍMSA	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
33	622500004	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - PORTÁL	kpl	1,000	69 200,00	69 200,00
34	622500005	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - ŠAMBRÁNY	kpl	1,000	54 800,00	54 800,00
35	622500006	ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE - REKONSTRUKCE MEZIPATROVÉ ŘÍMSY	kpl	1 000	64 300,00	64 300,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				61 084,12
36	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	2,400	2 970,00	7 128,00
37	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin oceli tl. 12cm	m3	2,400	317,00	760,80
38	632441111R00	Potěr anhydritový samonivelační tl. 40-45mm	m2	96,000	308,00	29 568,00
39	632413120R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	149,540	158,00	23 627,32
Díl: 64		Výplně otvorů				11 440,00
40	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, (DVEŘE 1/L)	kus	13,000	193,00	2 509,00
41	55330378R	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	13,000	687,00	8 931,00

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání			20 961,30	
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	299,100	43,00	12 861,30
43	952900210	PRŮBĚŽNÝ ÚKLID STAVBY	m2	200,000	25,00	5 000,00
44	959900001	LIKVIDACE ZBYTKOVÉHO MATERIÁLU	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			48 065,00	
45	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š 1,2 m, H 30 m	m2	200,000	47,00	9 400,00
46	941941292R00	Příplatek za každý den použití lešení k pol.1042	m2	600,000	35,00	21 000,00
47	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š 1,2 m,H 30 m	m2	200,000	28,20	5 640,00
48	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	185,000	65,00	12 025,00
Díl:	96	Bourání konstrukci			150 312,85	
49	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	43,000	2,53	108,79
50	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	93,330	43,00	4 013,19
51	776551830R00	Sejmutí poviaků volně položených	m2	93,330	2,53	236,12
52	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	788,000	19,00	14 972,00
53	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	18,345	68,70	1 260,30
54	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,070	82,70	998,19
55	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,400	1 932,00	4 636,80
56	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	162,990	42,30	6 894,48
57	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	29,940	72,30	2 164,66
58	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,000	128,00	256,00
59	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	4,560	106,00	483,36
60	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl.do 2 m2	m2	1,576	129,00	203,30
61	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,760	121,00	938,96
62	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2	m2	8,120	65,20	529,42
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,062	197,00	1 785,21
64	968062747R00	Bourání střešn dřevěných olných nebo zasklených pl.přes 4 m2	m2	12,640	43,00	543,52
65	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC. (UBOURÁNÍ PARAPETŮ)	m3	1,040	1 220,00	1 268,80
66	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,560	670,00	375,20
67	962032231R00	Bourání zdiva z cihel na maltu vápennou	m3	3,610	517,00	1 839,51
68	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,430	757,00	1 839,51
69	973030001	VYSEKÁNÍ VÝKLENKŮ VE ZDI CIHELNÉ NA MVC PLOCHY PŘES 0,25 M2	m3	0,940	2 270,00	2 133,80
70	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	3,400	93,10	316,54
71	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	7,400	242,00	1 790,80
72	973022251R00	Vysekání kapes ve zdivu z kamene do pl do 0,1 m2 hl. Do 300mm	ks	2,000	399,00	798,00
73	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	4,600	93,10	428,26
74	978010001	ODSTRANĚNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY OMÍTEK VNITŘNÍCH STROPŮ	m2	276,900	32,90	9 110,01
75	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	17,340	69,20	1 199,93
76	978010009	ODSTRANĚNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY OMÍTEK VNITŘNÍCH STĚN	m2	639,500	22,00	14 069,00
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	97,400	54,50	5 308,30
78	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	61,000	62,90	3 836,90
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	36,150	203,50	7 356,53
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,832	207,00	10 108,22
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,832	196,00	9 571,07
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	927,810	9,74	9 036,87
83	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	48,832	650,00	31 740,80
Díl:	99	Přesun hmot			6 941,07	
84	998011001	PŘESUN HMOT PRÁCE HSV	t	37,118	187,00	6 941,07
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 650,80
85	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (sokl v. 150 mm), Aquafin 2K (fa Schömburg). proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	17,340	373,04	6 468,51
86	711212002RT0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (sokl v. 150 mm), Aquafin 2K (fa Schömburg). proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	5,850	373,04	2 182,28
Díl:	725	Zařizovací předměty				35 155,68
87	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00000	300,00	900,00
88	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	50,00	200,00
89	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	450,00	900,00
90	725122817R00	Demontáž pisoarů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	50,00	100,00
91	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	250,00	500,00
92	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	50,00	50,00
93	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,00000	100,00	200,00
94	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	7,00000	100,00	700,00
95	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	7,00000	100,00	700,00
96	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	8,00000	100,00	800,00

97	725829301R00	Montáž baterie umyv a dřezové stojankové	kus	2 000,00	150,00	300,00
98	725820802R00	Demontáž baterie stojankové do 1otvoru	soubor	2,00000	150,00	300,00
99	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	2,00000	150,00	300,00
100	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	2,00000	150,00	300,00
101	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	1,00000	150,00	150,00
102	55144220R	Baterie umyvadlová páková stojanková chrom	kus	2,00000	890,00	1 780,00
103	64233511R	Klozet kombi	kus	2,00000	2 920,00	5 840,00
104	551674068R	Sedátko	kus	2,00000	320,00	640,00
105	64251335R	Pisoár keram. s autom splach. a senzorem	kus	2,00000	8 450,00	16 900,00
106	64214330R	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00
107	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	347,84000	2,00	695,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				632 041,72
108	766620020RA0	Montáž oken zdvojených do zdva výšky přes 1,5 do 2,5m	m2	9,120	710,00	6 475,20
109	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	12,000	662,00	7 944,00
110	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. do 1,45 m, Započteno v pol. 96	kus	1,000	835,00	835,00
111	766600016RA0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. přes 0,8 m	kus	1,000	718,00	718,00
112	611766611	OKNO DŘEVĚNÉ Z PROF EURO 2KŘ OS+OS S FIX NADSVĚTLÍKEM VEL 1200X1900, IZOL 2SKLO, BARVA SLON KOST	kus	4,000	23 891,00	95 564,00
113	611766651	DVEŘE VNITŘNÍ OTV 1KŘ 600X1970 PLNÉ (OZNAČ. 1/L + 1/P)- včetně kování a zámku	kus	2,000	12 376,00	24 752,00
114	611766652	DVEŘE VNITŘNÍ OTV 1KŘ 700X1970 PLNÉ (OZNAČ. 2/L), včetně kování a zámku	kus	2,000	12 376,00	24 752,00
115	611766653	DVEŘE VNITŘNÍ OTV 1KŘ 800X1970 PLNÉ (OZNAČ. 3/L) včetně zárubně, kování a zámku	kus	8,000	12 376,00	99 008,00
116	611766654	DVEŘE VNITŘNÍ OTV 1KŘ 900X1970 PLNÉ (OZNAČ. 3/L) včetně zárubně, kování a zámku	kpl	1,000	12 376,00	12 376,00
117	611766656	DVEŘE VCHODOVÉ OTV 1KŘ 900X2300+580 2/3PROSKL, RÁM S NADSVĚTLÍKEM, NEROZBITNÉ SKLO (OZNAČ. 6/L), včetně kování a zámku	kpl	1,000	54 871,00	54 871,00
118	611766657	DVEŘE VNITŘNÍ OTV 2KŘ 900+400/2100 2/3PROSKL Pravé, dvoukřídlové asymetrické, osazené do dřevěné zárubně (OZNAČ. 7/D), včetně kování a zámku	kpl	1,000	33 327,00	33 327,00
119	611766659	Vchodové dvoukřídlové dveře dřevěné velikosti 1800/2300 (dle dobového nákresu) plně s půlkruhovým pevným nadsvětlíkem a bočními světlíky psazený do dřevěného rámu zn. 8/L, včetně kování a zámku	kpl	2,000	123 112,65	246 225,30
120	766112600	Montáž dveří dvoukřídlových ozn 8/l venkovních do zdva včetně rámu	kus	2,000	8 870,00	17 740,00
121	766660421	Montáž vchodových dveř jednkřídlových	kus	1,000	3 658,00	3 658,00
122	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	5 666,000	0,67	3 796,22
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				115 449,15
123	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	68,000	87,47	5 947,96
124	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	149,900	261,00	39 123,90
125	59764203R	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ A GLAZOVANÁ HLADKÁ VEL 300X300	m2	164,890	389,00	64 142,21
126	771905901	D+M PŘECHODOVÉ LIŠTY	m	11,500	540,00	6 210,00
127	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,286	3,99	25,08
Díl:	776	Podlahy povlakové				73 993,11
128	776572100R00	Položení podlah textilních lepením	m2	112,000	57,50	6 440,00
129	771100010RA0	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou II. 3 mm min pevnosti 15 MPa	m2	112,000	137,00	15 344,00
130	776990191	Příplatek za další 1 mm tloušky stěrky	m2	112,000	32,60	3 651,20
131	77-1	Dodávka pasů textilních cena dle dodávky a výběru	m2	107,429	452,00	48 557,91
Díl:	781	Obklady keramické				60 611,02
132	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	104,200	322,00	33 552,40
133	59781530R	KERAMICKÉ OBKLADAČKY VEL 250X333 1BAREVNÉ PŘÍPLATEK ZA KAMENICKÉ OPRACOVÁNÍ OBKLADU	m2	109,410	234,55	25 662,12
134	781901601	V ROZÍCH	m	10,500	133,00	1 396,50
Díl:	784	Malby				65 780,00
135	784125412R00	Malba tekutá, Jupol Brilliant, bílá, bez penetr. 2x	m2	926,000	39,00	36 114,00
136	784195122R00	Malba tekutá standard, barva 2x	m2	815,000	36,40	29 666,00