

| | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU | Ing.PAVEL KUBÍSEK | Datum: 12/2013 | Měřítko: |
| STAVBA: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094 OBJEKT: SO 101 CHODNÍK PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR | | | Souprava |
| Objednatel: Obec Čerčany | | | Příloha č. 7 |
| Okres: Benešov | | DSP | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--|--|
| 1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 500,805 | | |
| | | | "stávající chodník Tesco"12,172+13,683+9,389 | | 35,244 | | |
| | | | "vlevo stávající chodník nádr.ČD"17,494 | | 17,494 | | |
| | | | "vlevo 472,00-517,77"139,967 | | 139,967 | | |
| | | | "vpravo 512,26-661,32"8,13+20,63+66,928+68,323+137,969 | | 301,980 | | |
| | | | "vjezd Hospic 893,60"6,12 | | 6,120 | | |
| 2 | 221 | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého | m2 | 16,895 | | |
| | | | "vjezd 558,00"16,895 | | 16,895 | | |
| 3 | 221 | 113106241 | Rozebrání vozovky ze silničních dílců | m2 | 14,370 | | |
| | | | "vjezd Hospic"14,37 | | 14,370 | | |
| 4 | 221 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 200,550 | | |
| | | | "stávající vozovka dle VK"200,55 | | 200,550 | | |
| 5 | 221 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 200,550 | | |
| | | | "stávající vozovka dle VK"200,55 | | 200,550 | | |
| 6 | 221 | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 1 062,457 | | |
| | | | "chodník"76,86+146,681+47,59+70,863+66,626+64,211+139,967+8,13+20,63+5,711+95,883+66,928+68,323+137,969+19,122 | | 1 035,494 | | |
| | | | "vjezdy"6,701+3,367+16,895 | | 26,963 | | |
| 7 | 221 | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 593,547 | | |
| | | | "chodník vlevo"76,86+146,681+19,122 | | 242,663 | | |
| | | | "chodník vpravo"47,59+70,863+66,626+64,211+5,711+95,883 | | 350,884 | | |
| 8 | 221 | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 221,977 | | |
| | | | "vozovka vlevo 395,25-480,00"85,986+62,164+26,067 | | 174,217 | | |
| | | | "vozovka vpravo 512,27-720,68"17,15+8,10+12,27+2,44+2,83+4,97 | | 47,760 | | |
| 9 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 158,590 | | |
| | | | "vjezdy vpravo 300,00-517,77"2,11+2,08+1,67+1,69 | | 7,550 | | |
| | | | "chodník vlevo 395,25-517,77"24,85+8,72+6,26 | | 39,830 | | |
| | | | "chodník vpravo 512,27-900,00"16,75+7,54+9,83+3,66+9,12+8,53+10,59+17,40+8,10+7,45 | | 98,970 | | |
| | | | "chodník vlevo KÚ"12,24 | | 12,240 | | |
| 10 | 221 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 131,350 | | |
| | | | "vlevo 196,00 a 473,00-495,00"47,84+1,30+6,09+4,01+11,18 | | 70,420 | | |
| | | | "vpravo 669,00-893,70"51,00+4,20 | | 55,200 | | |
| | | | "vlevo KÚ"5,73 | | 5,730 | | |
| 11 | 001 | 122302201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 190,550 | | |
| | | | "výkaz kubatur"190,55 | | 190,550 | | |
| 12 | 001 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 24,821 | | |
| | | | "základ opěrné zídka KÚ vlevo"6,88*0,60*0,50 | | 2,064 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "přípojky UV 1-9" (17,72+2,07+1,48+1,55+0,74+0,89+1,09+1,64+1,39)*0,60*1,10 | | 18,856 | | |
| | | | "přípojka LS 1"5,91*0,60*1,10 | | 3,901 | | |
| 13 | 001 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 12,000 | | |
| | | | "lapač splavenin"3,75*1,60*2,00 | | 12,000 | | |
| 14 | 001 | 133401101 | Hloubení šachet v hornině tř. 5 | m3 | 11,700 | | |
| | | | "šachta UV 1-9 "1,00*1,00*1,30*9 | | 11,700 | | |
| 15 | 001 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 447,456 | | |
| | | | "meziskládka zemina"(200,97+15,842+6,916)*2 | | 447,456 | | |
| 16 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15,343 | | |
| | | | 190,55+24,821+12,00+11,70-(200,97+15,842+6,916) | | 15,343 | | |
| 17 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 61,372 | | |
| | | | 4*15,343 | | 61,372 | | |
| 18 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 223,728 | | |
| | | | 200,97+15,842+6,916 | | 223,728 | | |
| 19 | 001 | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 200,970 | | |
| | | | "výkaz kubatur"200,970 | | 200,970 | | |
| 20 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 223,728 | | |
| | | | "meziskládka zemina"200,97+15,842+6,916 | | 223,728 | | |
| 21 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 27,617 | | |
| | | | 15,343*1,800 | | 27,617 | | |
| 22 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 15,842 | | |
| | | | "přípojky UV 1-9"28,57*0,60*0,80 | | 13,714 | | |
| | | | "přípojka LS 1"5,91*0,60*0,60 | | 2,128 | | |
| 23 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 6,916 | | |
| | | | "přípojka UV 1-9"28,57*0,60*0,30 | | 5,143 | | |
| | | | "přípojka LS 1"5,91*0,60*0,50 | | 1,773 | | |
| 24 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 948,363 | | |
| | | | 'chodník ZÚ-0,390 70"382,635+70,373+98,693+153,311 | | 705,012 | | |
| | | | 'chodník vlevo 0,395 25-0,518 00 '103,123+44,471+157,795 | | 305,389 | | |
| | | | 'chodník vpravo 0,512 26-KÚ'31,221+131,027+115,960+72,932+2,015+338,557+185,214+22,104 | | 899,030 | | |
| | | | 'chodník vlevo KÚ'20,029 | | 20,029 | | |
| | | | "vjezdy"8,40+14,218+13,523 | | 36,141 | | |
| | | | "rozšíření vozovky dle VK"41,62 | | 41,620 | | |
| | | | "odpočet ploch výměny dlažby"- (12,172+13,683+9,389+17,494+6,12) | | -58,858 | | |
| 2 Zakládání | | | | | | | |
| 25 | 011 | 271572211 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku | m3 | 0,413 | | |
| | | | "opěrná zídka KÚ vlevo"6,88*0,60*0,10 | | 0,413 | | |
| 26 | 011 | 272321311 | Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 1,651 | | |
| | | | 6,88*0,60*0,40 | | 1,651 | | |
| 27 | 011 | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 5,504 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "bednění základu zdi KÚ vlevo"6,88*2*0,40 | | 5,504 | | |
| 28 | 011 | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 5,504 | | |
| 29 | 011 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,248 | | |
| | | | 1,651*0,150 | | 0,248 | | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | |
| 30 | 015 | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 0,214 | | |
| | | | "zídka KÚ vlevo"5*0,70*6,88*0,00888 | | 0,214 | | |
| 31 | 231 | 348931121 | Zdění plotových zídek z keramických tvarovek | m3 | 4,816 | | |
| | | | "zídka KÚ vlevo"6,88*(0,40+1,00)/2 | | 4,816 | | |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 32 | 014 | 411388532 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 | m3 | 0,299 | | |
| | | | "zdivo zídky KÚ vlevo"4,816*0,062 | | 0,299 | | |
| 5 Komunikace | | | | | | | |
| 33 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1 870,602 | | |
| | | | 'chodník ZÚ-0,390 70"382,635+70,373+98,693+153,311 | | 705,012 | | |
| | | | 'chodník vlevo 0,395 25-0,518 00 '103,123+44,471+157,795 | | 305,389 | | |
| | | | 'chodník vpravo 0,512 26-KÚ'31,221+131,027+115,960+72,932+2,015+338,557+185,214+22,104 | | 899,030 | | |
| | | | 'chodník vlevo KÚ'20,029 | | 20,029 | | |
| | | | "odpočet ploch výměny dlažby"- (12,172+13,683+9,389+17,494+6,12) | | -58,858 | | |
| 34 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 77,761 | | |
| | | | "vjezdy"8,40+14,218+13,523 | | 36,141 | | |
| | | | "rozšíření vozovky dle VK ŠD vozovka "41,62 | | 41,620 | | |
| 35 | 221 | 567122111 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm | m2 | 13,440 | | |
| | | | "rozšíření vozovky dle VK vozovka"13,44 | | 13,440 | | |
| 36 | 221 | 577134211 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 13,440 | | |
| | | | "rozšíření vozovky dle VK vozovka"13,44 | | 13,440 | | |
| 37 | 221 | 577155111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 13,440 | | |
| | | | "rozšíření vozovky dle VK vozovka"13,44 | | 13,440 | | |
| 38 | 221 | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 1 918,701 | | |
| | | | 'chodník ZÚ-0,390 70"382,635+70,373+98,693+153,311 | | 705,012 | | |
| | | | 'chodník vlevo 0,395 25-0,518 00 '103,123+44,471+157,795 | | 305,389 | | |
| | | | 'chodník vpravo 0,512 26-KÚ'31,221+131,027+115,960+72,932+2,015+338,557+185,214+22,104 | | 899,030 | | |
| | | | 'chodník vlevo KÚ'20,029 | | 20,029 | | |
| | | | "odpočet umělé vodící linie"-(8,094+2,665) | | -10,759 | | |
| 39 | 592 | 592451100 | dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní | m2 | 1 881,253 | | |
| | | | 'chodník ZÚ-0,390 70"382,635+70,373+98,693+153,311-23,162 | | 681,850 | | |
| | | | 'chodník vlevo 0,395 25-0,518 00 '103,123+44,471+157,795-10,254 | | 295,135 | | |
| | | | 'chodník vpravo 0,512 26-KÚ'31,221+131,027+115,960+72,932+2,015+338,557+185,214+22,104-38,653 | | 860,377 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | 'chodník vlevo KÚ'20,029-2,266 | | 17,763 | | |
| | | | "odpočet umělá vodící linie"-(8,094+2,665) | | -10,759 | | |
| 40 | 592 | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná | m2 | 75,822 | | |
| | | | 'chodník ZÚ-0,390 70'3,28+6,645+4,682+8,555 | | 23,162 | | |
| | | | 'chodník vlevo 0,395 25-0,518'1,422+2,261+6,571 | | 10,254 | | |
| | | | 'chodník vpravo 0,512 26-KÚ'5,716+6,063+3,960+3,362+4,239+1,567+1,753+5,488+3,624+2,881 | | 38,653 | | |
| | | | 'chodník vlevo KÚ'2,266 | | 2,266 | | |
| 41 | 592 | 592451110 | dlažba skladebná 20x10x6 cm červená | m2 | 6,120 | | |
| | | | "autobusová zastávka"6,00 | | 6,000 | | |
| 42 | 221 | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 36,143 | | |
| | | | "vjezdy"8,40+14,219+13,524 | | 36,143 | | |
| 43 | 592 | 592451080 | dlažba skladebná 20x10x8 cm červená | m2 | 30,070 | | |
| | | | 6,40+10,735+12,345 | | 29,480 | | |
| 44 | 592 | 592451230 | dlažba zámková 20x10x8 cm šedá | m2 | 6,796 | | |
| | | | 2,00+3,484+1,179 | | 6,663 | | |
| 45 | 221 | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 10,759 | | |
| | | | "umělá vodící linie"8,094+2,665 | | 10,759 | | |
| 46 | 592 | 592453400 | dlažba desková polymerbetonová drážkovaná 40x40x2,6 cm šedá | m2 | 10,974 | | |
| | | | 10,759 * 1,02 | | 10,974 | | |
| 8 Trubní vedení | | | | | | | |
| 47 | 271 | 837394111 | Montáž útesů na potrubí DN 400 | kus | 10,000 | | |
| | | | 'napojení přípojek UV 1-9 a LS'10,00 | | 10,000 | | |
| 48 | 271 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 28,350 | | |
| | | | 'přípojky UV 1-9'17,70+2,05+1,50+1,50+0,70+0,90+1,00+1,60+1,40 | | 28,350 | | |
| 49 | 286 | 286112620 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC | kus | 28,350 | | |
| 50 | 271 | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 5,910 | | |
| 51 | 286 | 286148040 | trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 300/6m | kus | 1,000 | | |
| | | | kód výrobku: JP000130W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou ! | | | | |
| 52 | 271 | 877373123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 | kus | 1,000 | | |
| 53 | 286 | 286171850 | koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 300 | kus | 1,000 | | |
| 54 | 271 | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | kus | 9,000 | | |
| 55 | 592 | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm | kus | 9,180 | | |
| | | | 9 * 1,02 | | 9,180 | | |
| 56 | 592 | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm | kus | 9,180 | | |
| | | | 9 * 1,02 | | 9,180 | | |
| 57 | 592 | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm | kus | 9,180 | | |
| | | | 9 * 1,02 | | 9,180 | | |
| 58 | 592 | 592238600 | skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm | kus | 9,180 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|--|-----|---|------------------------|---------------------|
| | | | | | 9 * 1,02 | 9,180 | |
| 59 | 592 | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 9,180 | | |
| | | | | | 9 * 1,02 | 9,180 | |
| 60 | 592 | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 9,180 | | |
| | | | | | 9 * 1,02 | 9,180 | |
| 61 | 271 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 8,000 | | |
| | | | | | 'poklop podobrubnikové vpusti UV 1-2 a 4-9'8,00 | 8,000 | |
| 62 | 592 | 592238790 | uliční vpust s bočním vtokem | kus | 8,000 | | |
| | | | | | 'UV 1-2 a 4-9'8,00 | 8,000 | |
| 63 | 271 | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 1,000 | | |
| | | | | | 'UV3'1,00 | 1,000 | |
| 64 | 592 | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm s rámem | kus | 1,000 | | |
| | | | | | 'UV 3'1,00 | 1,000 | |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|---|-------|--|
| 65 | 221 | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 6,290 | | |
| 66 | 553 | 553912161 | zábradelní ocelové dvoumadlové - pozink.+barva | m | 6,290 | | |
| 67 | 221 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 14,000 | | |
| | | | | | 'IP 6 Přečhod pro chodce'7,00 | 7,000 | |
| | | | | | 'Označník autobusové zastávky'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 4 Dej přednost v jízdě'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 2 Hlavní pozemní komunikace'2,00 | 2,000 | |
| | | | | | 'E 2b Dodatková tabulka tvar křižovatky'3,00 | 3,000 | |
| 68 | 404 | 404442470 | značka svislá reflexní IP6 AL- NK 800 x 300 mm | kus | 7,000 | | |
| | | | | | 'IP 6 Přečhod pro chodce'7,00 | 7,000 | |
| 69 | 404 | 404440040 | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm | kus | 1,000 | | |
| | | | | | 'P 4 Dej přednost v jízdě'1,00 | 1,000 | |
| 70 | 404 | 404442320 | značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm | kus | 2,000 | | |
| | | | | | 'P 2 Hlavní pozemní komunikace'2,00 | 2,000 | |
| 71 | 404 | 404442580 | značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm | kus | 3,000 | | |
| | | | | | 'E 2b Dodatková podtabulka Tvar křižovatky'3,00 | 3,000 | |
| 72 | 221 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 11,000 | | |
| | | | | | 'IP 6 Přečhod pro chodce'7,00 | 7,000 | |
| | | | | | 'Označník autobusové zastávky'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 4 Dej přednost v jízdě'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 2 Hlavní pozemní komunikace'2,00 | 2,000 | |
| 73 | 404 | 404452350 | sloupek Al 60 - 350 | kus | 11,000 | | |
| | | | | | 'IP 6 Přečhod pro chodce'7,00 | 7,000 | |
| | | | | | 'Označník autobusové zastávky'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 4 Dej přednost v jízdě'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 2 Hlavní pozemní komunikace'2,00 | 2,000 | |
| 74 | 404 | 404452400 | patka hliníková HP 60 | kus | 11,000 | | |
| | | | | | 'IP 6 Přečhod pro chodce'7,00 | 7,000 | |
| | | | | | 'Označník autobusové zastávky'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 4 Dej přednost v jízdě'1,00 | 1,000 | |
| | | | | | 'P 2 Hlavní pozemní komunikace'2,00 | 2,000 | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 75 | 221 | 915131112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly "přechody pro chodce a autobusová zastávka"23,51+20,40+36,00 | m2 | 79,910 | | |
| 76 | 221 | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení 79,91 | m2 | 79,910 | | |
| 77 | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "vlevo ZÚ-0,199,48 ukončení vjezdu"4,00 "vpravo 0,310"5,19+4,35+5,19 "vlevo 395,25-517,77"41,72+22,21+12,57+6,83 "vpravo 512,27-522,07"11,26+2,00+6,81 "vpravo 528,40- KÚ"10,77+9,81+9,76+52,89+2,18*2+7,16+9,50+10,85+12,48 +175,55+107,15 "vlevo KÚ"14,69 | m | 547,100 | | |
| 78 | 592 | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 547,10-66,00-42,00-8,35 | kus | 439,365 | | |
| 79 | 592 | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm "přechod pro chodce"2*4,00+2*3,00 "místa pro přecházení"15*3,00+4,50+2,50 | kus | 67,320 | | |
| 80 | 592 | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm "přechody pro chodce"4*2*1,00 "místa pro přecházení"17*2*1,00 | kus | 42,840 | | |
| 81 | 592 | 592174120 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm "ukončení vjezdu"4,00+4,35 | kus | 8,517 | | |
| 82 | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "vlevo ZÚ- 199,48"11,01+36,14+46,36+12,33+14,04+14,03+11,41+46,28 "vpravo 200,00- 419,68"31,76+46,80+40,23+7,03+23,57+26,45+1,76+1,71+1,60 "vlevo 395,25-517,77"2,70+17,02+4,10+16,39+2,28 "vpravo 512,27- KÚ"2,00+4,27+27,99+2*2,61+32,66+34,45+2*2,10+5,85+51,81+2,00+166,52+2,00+102,59 "vlevo KÚ"6,64 | m | 863,200 | | |
| 83 | 592 | 592172110 | obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm 863,2 * 1,02 | kus | 880,464 | | |
| 84 | 221 | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu "vlevo 395,25-517,77"41,72+22,21+12,57+6,83 "vpravo 512,27- KÚ"10,77+9,81+9,76+52,89+2*2,18+7,16+9,50++10,85+12,48+175,55+107,15 "vlevo KÚ"14,69 | m | 508,300 | | |
| 85 | 221 | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem "vlevo 395,25-517,77"41,72+22,21+12,57+6,83 | m | 508,300 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | "vpravo 512,27- KÚ"10,77+9,81+9,76+52,89+2*2,18+7,16+9,50++10,85+12,4 8+175,55+107,15 "vlevo KÚ"14,69 | | 410,280 14,690 | | |
| 86 | 221 | 919413111 | Vtaková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 | kus | 1,000 | | |
| 87 | 221 | 919535555 | Obetonování uliční vpusti betonem prostým | m3 | 5,166 | | |
| | | | "UV 1-9"(1,00*1,00*0,80-0,226)*9 | | 5,166 | | |
| 88 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 508,300 | | |
| | | | "vlevo 395,25-517,77"41,72+22,21+12,57+6,83 "vpravo 512,27- KÚ"10,77+9,81+9,76+52,89+2*2,18+7,16+9,50++10,85+12,4 8+175,55+107,15 "vlevo KÚ"14,69 | | 83,330 410,280 14,690 | | |
| 99 Přesuny hmot a sutí | | | | | | | |
| 89 | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 481,191 | | |
| | | | 'živičná vozovka'36,300+58,168+56,826 'kamenivo'80,220+249,677 | | 151,294 329,897 | | |
| 90 | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 6 255,483 | | |
| | | | 481,191*13 | | 6 255,483 | | |
| 91 | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 167,224 | | |
| | | | 'betonové prvky'127,705+22,996+5,254+5,863 'kamenná dlažba'5,406 | | 161,818 5,406 | | |
| 92 | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2 173,912 | | |
| | | | 167,224*13 | | 2 173,912 | | |
| 93 | 221 | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 481,191 | | |
| | | | 'živičná vozovka'36,300+58,168+56,826 'kamenivo'80,220+249,677 | | 151,294 329,897 | | |
| 94 | 221 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 167,224 | | |
| | | | 'betonové prvky'127,705+22,996+5,254+5,863 'kamenná dlažba'5,406 | | 161,818 5,406 | | |
| 95 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 161,818 | | |
| | | | 127,705+22,996+5,254+5,863 | | 161,818 | | |
| 96 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 151,294 | | |
| | | | 36,30+58,168+56,826 | | 151,294 | | |
| 97 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 335,303 | | |
| | | | 80,220+249,677+5,406 | | 335,303 | | |
| 98 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 714,373 | | |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|----|-------|--|--|
| 99 | 000 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě,skutečné provedení | Kč | 1,000 | | |
| 100 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | | |
| 101 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | | |
| 102 | 000 | 072002000 | Silniční provoz,dopravní opatření a zajištění DIO | Kč | 1,000 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,uznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 13.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 15.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--|--|
| 1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 77,870 | | |
| | | | "chodník u KD"70,04 | | 70,040 | | |
| | | | "chodník pošta"7,83 | | 7,830 | | |
| 2 | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 271,630 | | |
| | | | "plocha pošta"29,36+171,87 | | 201,230 | | |
| | | | "chodník KD"70,40 | | 70,400 | | |
| 3 | 221 | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 193,400 | | |
| | | | "plocha pošta"29,36+171,87-7,83 | | 193,400 | | |
| 4 | 221 | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 297,066 | | |
| | | | "pěší zóna a zeleň"98,349+198,717 | | 297,066 | | |
| 5 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 43,290 | | |
| | | | "vjezdy 0,200,00-0,419 68"4,70+2,55+2,01+2,03 | | 11,290 | | |
| | | | "chodník KD"32,00 | | 32,000 | | |
| 6 | 221 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 29,060 | | |
| | | | "chodník KD"29,06 | | 29,060 | | |
| 7 | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1 451,725 | | |
| | | | "ZÚ-419,68"174,82+33,82+82,28+20,27+2,87+18,75+22,04 | | 354,850 | | |
| | | | "pěší zóna"98,349+7,069 | | 105,418 | | |
| | | | "KD a pošta"12,67+32,982 | | 45,652 | | |
| | | | "528,40-KÚ"141,967+123,821+75,279+445,645+159,093 | | 945,805 | | |
| 8 | 103 | 103111000 | rašelina zahradní a kompostová tř I VL | m3 | 145,173 | | |
| | | | 1451,725*0,10 | | 145,173 | | |
| 9 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 252,479 | | |
| | | | "chodník KD"67,834 | | 67,834 | | |
| | | | "plocha pošta"188,515-14,978 | | 173,537 | | |
| | | | "vjezdy 200,00-419,68"11,108 | | 11,108 | | |
| 10 | 001 | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 1 519,890 | | |
| | | | výkaz kubatur SN"1519,89 | | 1 519,890 | | |

4 Vodorovné konstrukce

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|
| 11 | 011 | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1,408 | | |
| | | | "schodiště pošta"0,352*4,00 | | 1,408 | | |
| 12 | 011 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,352 | | |
| | | | 1,408*0,25 | | 0,352 | | |
| 13 | 011 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,400 | | |
| | | | 0,15*4*4,00 | | 2,400 | | |
| 14 | 011 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,400 | | |
| | | | 0,15*4*4,00 | | 2,400 | | |

5 Komunikace

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------------------------|----|---------|--|--|
| 15 | 221 | 564821112 | Podklad ze šterkordtě ŠD tl 90 mm | m2 | 177,337 | | |
| | | | "vyrovnání podkladu pěší zóna"177,337 | | 177,337 | | |
| 16 | 221 | 564851111 | Podklad ze šterkordtě ŠD tl 150 mm | m2 | 241,371 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 15.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | 241,371 | | |
| 17 | 221 | 564861111 | "chodníky"67,834+188,515-14,978 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 11,108 | | |
| | | | | | 11,108 | | |
| 18 | 221 | 591211111 | "vjezdy"11,108 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm | m2 | 177,337 | | |
| | | | | | 177,337 | | |
| 19 | 583 | 583801240 | pěší zóna před nádražím ČD'177,337 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm šedožlutá | t | 35,467 | | |
| | | | | | 177,337/5 | | |
| 20 | 221 | 596211112 | 1 t = 8,5 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 244,020 | | |
| | | | | | 67,830 | | |
| | | | | | 176,190 | | |
| 21 | 592 | 592451100 | "pěší zóna"67,83 "plocha pošta"176,19 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní | m2 | 248,900 | | |
| | | | | | 244,02 * 1,02 | | 248,900 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | |
| 22 | 221 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 5,000 | | |
| 23 | 404 | 404441040 | značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm | kus | 3,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | 1,000 | | |
| 24 | 404 | 404442480 | "B2 zákaz vjezdu všech vozidel"2,00 "B24b zákaz odbočování vlevo"1,00 značka svislá reflexní IP4b AL- 3M 800 x 300 mm | kus | 2,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| 25 | 221 | 914511112 | "IP 4b jednosměrný provoz"2,00 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 5,000 | | |
| | | | | | 5,000 | | |
| 26 | 404 | 404452350 | 'svislé dopravní značky 2xB 2,B 24b,2xIP 4b2'5,00 sloupek Al 60 - 350 | kus | 5,000 | | |
| | | | | | 5,000 | | |
| 27 | 404 | 404452400 | 'svislé dopravní značky 2xB 2,B 24b,2xIP 4b2'5,00 patka hliníková HP 60 | kus | 5,000 | | |
| | | | | | 5,000 | | |
| 28 | 221 | 915111111 | 'svislé dopravní značky 2xB 2,B 24b,2xIP 4b2'5,00 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé | m | 30,000 | | |
| | | | | | 30,000 | | |
| 29 | 221 | 915611111 | "parkovací stání kolmé"6*5,00 Předznačení vodorovného liniového značení | m | 30,000 | | |
| 30 | 221 | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 36,710 | | |
| | | | | | 36,710 | | |
| 31 | 592 | 592175030 | "pěší zóna"36,71 obrubník CSB KO přírodní 100x10/19,5x30,5cm | kus | 37,444 | | |
| | | | | | 36,710 | | |
| 32 | 221 | 916231213 | "pěší zóna"36,71 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 64,540 | | |
| | | | | | 14,500 | | |
| | | | | | 50,040 | | |
| 33 | 592 | 592174120 | "ukončení vjezdu"4,35+3,14+3,57+3,44 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm | kus | 14,790 | | |
| | | | | | 14,500 | | |
| 34 | 592 | 592174600 | "ukončení vjezdu"14,50 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | 51,408 | | |
| | | | | | 50,400 | | |
| 35 | 231 | 916331112 | "chodník pěší zóna"50,40 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 95,110 | | |
| | | | | | 10,690 | | |
| | | | | | 53,850 | | |
| | | | | | 30,570 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 15.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 36 | 592 | 592172110 | obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 97,012 | | |
| | | | 95,11 * 1,02 | | 97,012 | | |
| 37 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 86,750 | | |
| | | | 36,71+8,99+5,00+34,05+2,00 | | 86,750 | | |
| 38 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 158,835 | | |
| | | | 63,833+18,953+76,049 | | 158,835 | | |
| 39 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1 076,218 | | |
| | | | (63,833+18,953)*13 | | 1 076,218 | | |
| 40 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 27,296 | | |
| | | | 19,857+6,277+1,162 | | 27,296 | | |
| 41 | 221 | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu | t | 54,592 | | |
| | | | 27,296*2 | | 54,592 | | |
| 42 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 158,835 | | |
| 43 | 221 | 979087213 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 27,296 | | |
| 44 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 27,296 | | |
| | | | 19,857+6,277+1,162 | | 27,296 | | |
| 45 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 18,953 | | |
| 46 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 63,833 | | |
| 99 Přesuny hmot a suti | | | | | | | |
| 47 | 221 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 158,835 | | |
| | | | 'živičná vozovka'18,953+76,049 | | 95,002 | | |
| | | | 'kamenivo'63,833 | | 63,833 | | |
| 48 | 221 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 064,855 | | |
| | | | 158,835*13 | | 2 064,855 | | |
| 49 | 221 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 27,296 | | |
| | | | 'betonové prvky'19,857+6,277+1,162 | | 27,296 | | |
| 50 | 221 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 354,848 | | |
| | | | 27,296*13 | | 354,848 | | |
| 51 | 221 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 158,835 | | |
| | | | 'živičná vozovka'18,953+76,049 | | 95,002 | | |
| | | | 'kamenivo'63,833 | | 63,833 | | |
| 52 | 221 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 27,296 | | |
| | | | 'betonové prvky'19,857+6,277+1,162 | | 27,296 | | |
| 53 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 27,296 | | |
| | | | 'betonové prvky'19,857+6,277+1,162 | | 27,296 | | |
| 54 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 95,002 | | |
| | | | 18,953+76,049 | | 95,002 | | |
| 55 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 63,833 | | |
| | | | 63,833 | | 63,833 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.II/109 a III/1094

Objekt: Chodník,neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Čerčany

Zhotovitel:

Místo: Čerčany

Zpracoval: Ing.Pavel Kubísek

Datum: 15.12.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 56 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 250,754 | | |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|-------|--|--|
| 57 | 000 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě,skutečné provedení | Kč | 1,000 | | |
| 58 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | | |
| 59 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | | |
| 60 | 000 | 072002000 | Silniční provoz,dopravní opatření a zajištění DIO | Kč | 1,000 | | |

Celkem

VÝKAZ KUBATUR

SO 101 Chodník 0,000-0,996 06

| Profil | Staničení | Výkop | Násyp | Stáv.vozovka | Stáv.chodník | pláň voz. | SN | vozovka | ŠD vozovka | vzdál.profilů | Výkop | Násyp | Stáv.vozovka | Stáv.chodník | pláň voz. | SN | vozovka | ŠD vozovka |
|--------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|------|---------|------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|---------|------------|
| | m | m2 | m2 | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| ZÚ | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 51,24 | 18,81 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 51,240 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 8,61 | 6,18 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 78,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 97,024 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 3,02 | 2,25 | 0,00 | 42,28 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 123,282 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 25,92 | 3,65 | 1,76 | 0,00 | 43,28 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 149,199 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 2,68 | 2,28 | 0,00 | 73,61 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 180,000 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 1,31 | 0,76 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 196,380 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,50 | 0,09 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 199,483 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 200,008 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 1,85 | 1,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 220,000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 3,19 | 8,25 | 0,00 | 70,39 | 0,00 | 94,06 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 261,162 | 0,06 | 0,31 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 3,96 | 7,20 | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 78,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 300,000 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 9,82 | 2,34 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 340,000 | 0,35 | 0,05 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 16,26 | 3,84 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 380,000 | 0,47 | 0,14 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 8,78 | 2,66 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 417,678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 419,681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 395,248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 417,678 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 47,51 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 457,768 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23 | 0,30 | 1,45 | 26,34 | 31,01 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|------|-------|--|
| 14 | 480,000 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34,31 | 2,57 | 2,23 | 0,00 | 116,15 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 514,314 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 517,769 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,21 | 0,00 | 6,65 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 512,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,05 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 514,314 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7,76 | 2,87 | 0,00 | 34,38 | 8,54 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 522,074 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 528,395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13,54 | 4,41 | 0,48 | 0,00 | 48,32 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 541,930 | 0,65 | 0,07 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30,00 | 11,94 | 2,15 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 571,930 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20,05 | 1,44 | 0,72 | 0,00 | 78,01 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 591,984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 597,286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24,54 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 94,99 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 621,830 | 0,36 | 0,07 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34,90 | 11,57 | 2,55 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 656,730 | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,59 | 0,70 | 0,17 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 661,317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 669,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30,08 | 5,38 | 1,96 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 699,090 | 0,36 | 0,13 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14,23 | 2,55 | 0,92 | 0,00 | 35,35 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 713,316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 720,682 | 0,48 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7,71 | 3,13 | 2,50 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 728,390 | 0,33 | 0,57 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39,30 | 15,78 | 21,89 | 1,96 | 0,00 | 6,29 | 121,81 | 4,32 | 10,22 | |
| 22 | 767,685 | 0,47 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3,50 | 0,22 | 0,52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40,00 | 17,92 | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 154,80 | 5,40 | 17,20 | |
| 23 | 807,685 | 0,43 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,24 | 0,05 | 0,34 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40,00 | 12,62 | 38,10 | 7,00 | 0,00 | 2,80 | 190,60 | 1,00 | 6,80 | |
| 24 | 847,685 | 0,21 | 0,92 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 33,45 | 6,94 | 27,09 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 164,57 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|--|
| 25 | 881,135 | 0,21 | 0,70 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 887,112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,62 | 2,09 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 893,689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | 905,755 | 0,26 | 0,62 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 935,790 | 0,21 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 7,09 | 13,14 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 935,790 | 0,21 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 965,826 | 0,32 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 7,91 | 4,63 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 965,826 | 0,32 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 994,063 | 0,92 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,68 | 0,18 | 0,49 | 28,24 | 17,41 | 2,17 | 2,40 | 0,00 | 4,09 | 15,25 | 2,54 | 6,92 | |
| 29 | 994,063 | 0,92 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,68 | 0,18 | 0,49 | | | | | | | | | | |
| | 996,063 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,68 | 0,18 | 0,49 | |
| KÚ | 996,063 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Součet | | | | | | | | | 980,15 | 190,55 | 200,97 | 200,55 | 1243,60 | 22,67 | 1519,89 | 13,44 | 41,62 | |