

## Václav Pošmurný

---

**Od:** Václav Pošmurný <posmurny@email.cz>  
**Odesláno:** 10. dubna 2012 21:34  
**Komu:** 'M Hubáčková'; 'sladek@sladekgroup.cz'; 'petsach@quick.cz'; 'laros@mybox.cz'; 'info@stavosbenesov.cz'; 'benestav.somsedik@seznam.cz'; 'benti@benti.cz'; 'milancernicky@seznam.cz'; 'tomas@pazdera.cz'  
**Předmět:** Doplnková informace č. 2 k zakázce Studentský klub při Gymnáziu v Benešově – půdní vestavba  
**Přílohy:** IMG0281.JPG

Dobrý den.

Na základě dotazu účastníka zasíláme Doplnkovou informaci č. 2 k zakázce Studentský klub při Gymnáziu v Benešově – půdní vestavba

### **1) K ÚT – jak je řešeno napojení do rozdělovače ÚT? Jak je řešeno MaR?**

Napojení provedeno na stávající stoupačky v podlaží pod půdním prostorem. Kapacita stávajícího připojení ve stávající rozdělovači je dostatečná včetně regulace – bude provedeno nové nastavení M+R.

### **2) K VZT – jaká bude filtrační jednotka a kde bude umístěna**

Uvažováno se dvěma kusy ventilační a filtrační jednotky s níže uvedenými parametry

#### **Kapacita**

Přívod vnějšího vzduchu min. 0 až 100 m<sup>3</sup>/h

Vnitřní cirkulace min. 0 až 150 m<sup>3</sup>/h

Ventilátor min. 5-rychlostní

#### **Akustika**

Zvukotěsnost útlum min. 42–51 dB (A)

Hladina hluku při provozu min. 24–33 dB (A)

**Typ jemného filtru** EU9 s aktivním uhlíkem

**Systém splňuje ventilační normu** NEN 1087

### **3) Kudy povede přívod vzduchu z venku (na výkresech není zakresleno), taktéž trasy venkovní jednotky nejsou zakresleny.**

Připojení na venkovní prostředí přes příčkovou stěnu, půdní prostor a stávající půdní nadezdívku do fasády (cca 1,5 m – vzdálenost na fasádu odměřit z výkresu vzduchotechniky)

### **4) Ke klempířským konstrukcím – není uvedena šíře plechu pro oplechování**

Jedná se o oplechování stávajících 4 vikýřů (viz příloha foto) po osazení nových okenních výplní, nové oplechování boků a průčelí a osazení závětrných lišt a oplechování parapetů 2 oken v západním štítu (místnost informačního střediska). Oplechování střešních oken je KPL střešní okna.

### **5) Ke konstrukcím sádrokartonovým – položka č. 16 – osazení... – je myšlena včetně dodávky nosníků?**

Nejedná se o sádrokartonové konstrukce, ale stropy a stropní konstrukce – ODD. 41 – osazení a dodávka nosníků IČ. 120 nad spojovací otvor mezi chodbou 1 a 2 (ve výkrese nejsou zakresleny)

**6) Ke kapitole 41 Stropy, stropní konstrukce, konstrukce podlahy – zde se nacházejí dvě dodávky desek (Položky 18 a 19). Ovšem montáž je tam jen jedna (položka 22) a to ještě jako montáž bednění střech. Uvedené desky jdou ovšem do podlah pod PVC. Jakým způsobem máme montáž ocenit?**

Montáž ocenit pro položení desek v podlaze – výměra uvedena pro jednu vrstvu – ocenit vrstvy dvě – pokud existuje specifikace podle tloušťky použitých desek tak rozdělit.

**7) Ke kapitole 713 Izolace tepelné – zde jsou pod položkou 48 a 49 dodávky tepelných izolací do podhledu, nikde jsem ale neobjevili jejich montáže. Kde je máme ocenit?**

Ve výkazu výměr není položka pro montáž izolace do podhledu uvedena. Ocenit vrstvy dvě v oddíle 713.

**8) Jak je zajištěno osvětlení místnosti technického zázemí 2?**

Ve výkazu výměr není specifikován světlovod pro místnost technického zázemí 2. V půdorysu podkroví vyznačen červenou čerchovanou čarou. Výměra z řezu A/2 je cca 3,5 m. Přidejte do položkového rozpočtu nabídky.

Za zadavatele

**Unie rodičů ČR - sdružení při Gymnáziu v Benešově**

IČ 70843635

Husova 470, 256 01 Benešov

Václav Pošmurný, předseda sdružení

[posmurny@email.cz](mailto:posmurny@email.cz)

+420 604 890 190