

Smlouva o dílo

uzavřená dne 19.6.2012

mezi

Občanskou vzdělávací jednotou Komenský v Choceradech

257 24 Chocerady 4

IČO : 49828614

DIČ : CZ49828614

**Zastoupená : Miroslavou Cinkeisovou, vedoucí jednoty
jako objednatelem**

a

obchodní společností

Kocábek Milan – stavební firma

257 24 Chocerady 328

IČO : 46420819

DIČ : CZ7112231126

jako zhotovitelem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Občanská vzdělávací jednota Komenský v Choceradech

se sídlem: 257 24 Chocerady 4

IČO: 49828614

DIČ: CZ49828614

bankovní spojení: 2680976339/0800

jednající : vedoucí jednoty, Miroslavou Cinkeisovou

spojení: tel. : 723 968 851 e-mail: mirkaci@email.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Kocábek Milan – stavební firma

se sídlem: Chocerady 328, 257 24

IČO: 46420819

DIČ: CZ 7112231126

bankovní spojení: 0323877309/0800

jednající : Milan Kocábek, majitel firmy

spojení: tel. : 602 415 786 e-mail: stavby.kocabek@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají smluvní strany dle ust. § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tuto:

Smlouvu o dílo

(dále jen jako „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s touto smlouvou zhotovit pro objednatele dílo s názvem: **Vestavba hygienického zařízení a další práce (přísálí, šatna, WC šatna)** dle schváleného projektu žádosti o poskytnutí podpory z programu Leader v budově č.p. 4 Chocerady v rámci projektu realizace místní rozvojové strategie „Opravujeme sokolovnu krok za krokem “ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost k provedení díla, uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla a dokončené dílo od zhotovitele převzít.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě a v souladu s platným souhlasem s provedením ohlášené stavby.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno podle podrobného rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1, podle projektové dokumentace, která bude objednatelem předána zhotoviteli v jednom kompletním exempláři a za použití předem odsouhlasených materiálů objednatelem.

II.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednaly cenu za zhotovení díla ve výši
Kč 612.029,-
(slovy šestcetdváctnulaadvacetdevět korun českých) (dále jen „cena díla“).
Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy a v rozsahu přílohy číslo 1 je cena pevná a neměnná. V této ceně díla je zahrnuta daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel vystaví fakturu na úhradu ceny díla, nebo jeho část, až po protokolárním předáním a převzetím řádně dokončeného díla, nebo jeho části, jež bude bez vad. Lhůta splatnosti faktury vystavené zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy činí 30 dní ode dne předání faktury objednateli.
3. Změna ceny díla je možná zejména v případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není v ceně díla sjednané touto smlouvou a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), a tyto budou objednatelem výslovně písemně odsouhlaseny.

III.

Doba plnění

1. Staveniště bude zhotovitelem objednateli předáno dne **19.6.2012** Tento den je rovněž dnem zahájení provádění díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště osobně. Současně s předáním staveniště budou objednatelem zhotoviteli předány:
 - 2.1. kompletní kopie projektové dokumentace;
 - 2.2. kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby
 - 2.3. místo odběru vody a elektrické elektřiny pro potřebu stavby.
 - 2.4. jedna sada klíčů od budovy (místností pro zhotovení díla) č.p. 4 Chocerady.
3. Současně s předáním staveniště budou zhotovitelem, vyžádá-li si to objednatel předány tyto dokumenty:
 - 3.1. kopie živnostenského listu zhotovitele;
 - 3.2. kopie registraci plátce daně z přidané hodnoty zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat je objednateli nejpozději do dne **31.8.2012**
5. Termín dokončení díla může být posunut o dobu přerušení provádění díla z důvodů vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění díla a o důvodu tohoto přerušení bude zhotovitel objednatele vždy informovat.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je dům číslo popisné 4 v katastrálním území Chocerady obec Chocerady.

V.

Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škody

1. Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele postupným prováděním díla, tj. okamžikem montáže nebo provedení prací.
2. Zhotovitel odpovídá za škody jím, či jeho subdodavateli způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud ke vzniku těchto škod došlo v důsledku provádění stavebních prací nebo v souvislosti s nimi.
3. Zhotovitel neodpovídá za škodu na věcech, které nejsou součástí stavby, a které budou vneseny do předmětu díla během provádění díla objednatelem nebo třetími osobami.
4. Objednatel neodpovídá za škodu na věcech, které nejsou součástí stavby, a které budou vneseny do předmětu díla během provádění díla zhotovitelem.
5. Objednatel a osoby vstupující se souhlasem objednatele na staveniště jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví a jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zhotovitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

VI.

Provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo ve sjednaném rozsahu a v kvalitě, která je pro tento druh prací a staveb obvyklá. Práce budou provedeny dle přílohy č. 1, dle projektové dokumentace stavby a podle právních předpisů platných ke dni realizace.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osoby. V takovém případě zhotovitel odpovídá stejně, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí a prací nejpozději 2 dny před jejich zakrytím.
4. Materiály použité ke zhotovení díla musí odpovídat dohodnutým materiálům a musí vycházet z projektové dokumentace stavby z podrobného rozpočtu a výkazu výměr obsaženého v příloze číslo 1. Případný požadavek na změnu materiálů a konstrukcí musí objednatel oznámit zhotoviteli písemně.
5. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli. Další postup provádění díla bude určen po dohodě smluvních stran.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, který bude umístěn na stavbě k nahlédnutí objednateli v pracovní době zhotovitele. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zapisovat své připomínky k provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla spolupracovat s jinými dodavateli objednatele.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na stavbě pořádek a na své náklady vyklidit staveniště do 14 dnů po předání a převzetí díla.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy, v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a souhlasem s provedením ohlášené stavby.
2. Dokončené dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Zhotovitel odpovídá za vady, které má jím zhotovené dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po záruční dobu a v rozsahu této záruky.
3. Vady díla, které je možno zjistit při předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději v den předání díla. Tyto vady musí být sepsány v protokole o předání a převzetí díla. Za tímto účelem je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku v den předání díla.
4. Vady díla, které nebylo možno zjistit při předání díla a které se vyskytnou po předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele v záruční době. Záruční doba počíná dnem převzetí díla a činí 36 měsíců.
5. Na věci použité při provádění díla poskytne zhotovitel objednateli vždy záruku po dobu, po kterou záruku poskytují výrobci či dodavatelé těchto věcí nebo subdodavatelé a to v rozsahu dle jejich záručních podmínek.
6. Vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou do dvaceti pracovních dnů ode dne jejich zjištění.
7. Zhotovitel je povinen oznámené a oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě od jejich oznámení objednatelem. V případě vyšší časové náročnosti na odstranění vady dohodnou smluvní strany náhradní nezbytně nutnou dobu pro jejich odstranění. O dobu provádění záručních oprav se prodlužuje záruční doba opravované části díla.
8. Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla, zejména umožněním přístupu do vadou dotčených prostor dokončeného díla.
9. Neodstraní-li zhotovitel objednatelem oznámené a oprávněně reklamované vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby za ceny místně obvyklé. Na tuto skutečnost musí zhotovitele písemně upozornit. Nutné a objednatelem účelně vynaložené náklady spojené s takovým odstraňováním vady uhradí zhotovitel odběrateli do 14 dnů po předložení příslušných účetních dokladů za provedení opravy vady a předložení fotodokumentace před opravou a po opravě. Za takto provedené opravy nenese zhotovitel žádné záruky.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Před předpokládaným termínem dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele alespoň 5 dnů předem k jeho převzetí v místě plnění. Objednatel je povinen se dostavit k převzetí a předání díla a sepsat písemný zápis o předání a převzetí díla.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo má vady či nedodělky a jaké, zda dílo přejímá nebo ne, a uvede z jakých důvodů. V případě zjištěných vad či nedodělků bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění.
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na straně objednatele. Zhotovitel za takové závady neodpovídá.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží termín dokončení a předání díla podle článku IV., odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 ,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli kteroukoliv z faktur, kromě konečné faktury, ve lhůtě její splatnosti uhradí zhotoviteli vedle částky účtované příslušnou fakturou i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Povinnost uhradit sjednanou smluvní pokutu nemá vliv na úroky z prodlení, případnou náhradu škody ani na žádné další nároky smluvních stran vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat případnou smluvní pokutu a náhrady škod vůči platbám za provedení díla dle této smlouvy o dílo.

X.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - 1.1. splněním předmětu smlouvy;
 - 1.2. dohodou smluvních stran;
 - 1.3. odstoupením jedné ze smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - 2.1. zjistí-li, že zhotovitel ani v přiměřené dodatečně lhůtě neodstranil písemně vytknuté nedostatky díla zjištěné v průběhu prací na díle a zapsané do stavebního deníku;
 - 2.2. z důvodů na straně zhotovitele dochází opakovaně k prodlení s prováděním díla a zhotovitel nezjedná nápravu;
 - 2.3. bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli na jeho návrh či na návrh jiné osoby nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - 3.1. pokud objednatel ani v přiměřené dodatečně lhůtě stanovené zhotovitelem nesplní povinnost poskytnout mu potřebnou součinnost,
 - 3.2. pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více jak 25 dní.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví při práci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
2. Objednatel a osoby vstupující se souhlasem objednatele na staveniště jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví a jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zhotovitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. Tato smlouva má důvěrný charakter. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany neposkytnou třetí osobě, která se přímo neúčastní zhotovení, převzetí, či schválení díla, údaje o zařízeních provozu, projektu, jakož i další informace týkající se smluvních stran, které se dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, odsouhlasování faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupují:

zhotovitele: Milan Kocábek tel. : 602 415 786

objednatele: Miroslava Cinkeisová tel. : 723 968 851

: Martin Kúrka tel. : 723 545 755

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání a jmenování nových osob oprávněných zastupovat smluvní strany. K účinnosti změny osob, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany postačí, aby o takové změně a jménu příslušné osoby byla předem vyrozuměna písemně druhá smluvní strana.

5. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná oznámení, odsouhlasování protokolů, víceprací je možné provádět také faxem nebo elektronickou poštou a to tak, že jedna ze smluvních stran učiní návrh a druhá strana tento návrh odsouhlasí. Kontakty pro tyto účely jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - 2.1. Příloha č. 1 - podrobný rozpočet a výkaz výměr vypracovaný na základě projektové dokumentace poskytnuté objednatelem;
 - 2.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a jeden stejnopis slouží pro potřeby SZIF ČR .
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. V případě, že by se některé z ustanovení smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, zůstávající ostatní ujednání smlouvy v platnosti a smluvní strany jsou povinny vyvinout úsilí k náhradě takového ustanovení ustanovením platným a účinným, které se nejvíce blíží významu a účelu původního ustanovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla učiněna po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


V Choceradech dne 19.6.2012

V Choceradech dne 19.6.2012



za objednatele

Miroslava Cinkeisová, vedoucí jednoty



za zhotovitele

Milan Kocábek, majitel firmy



Kocábek Milan
STAVEBNÍ FIRMA
Chocerady 328
Tel.: 602 415 786
IČO: 46420819, DIČ: CZ7112231128
www.stavbykocabek.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vestavba hygienického zařízení	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sokolovna č.p.4 Chocerady	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	0	9 238
Z	38 890	
R	152 906	
N	308 989	
ZRN celkem	500 785	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	500 785	0
ZRN+VRN+HZS	510 023	9 238
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Kocábek Milan Datum : 17.4.2012 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	510 023 Kč
DPH	20 % činí :	102 005 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		612 029 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sokolovna č.p.4 Choceřady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 375	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	39 269	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 222	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	32 138	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 104	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 835	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 963	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	26 559	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	26 858	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	140 157	0	0	0
727 Zednické výpomocce	0	19 560	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	27 307	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	16 772	0	0	0
781 Obklady keramické	0	40 964	0	0	0
784 Malby	0	10 812	0	0	0
M21 Elektroinstalace				38 890	
CELKEM OBJEKT	152 906	308 989	0	38 890	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	2,0	461 895	9 238
CELKEM VRN				9 238

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4 Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	14,09	548,00	7 723,79
2	342 26-4098.RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	4,88	180,00	878,04
3	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	9,22	132,00	1 216,64
4	342 25-5020.R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	8,87	371,50	3 295,21
5	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	22,61	535,00	12 094,21
6	342 25-5028.RT1	Přízdívky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	10,54	680,00	7 167,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				32 375,09
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	81,37	236,00	19 203,32
8	612 42-1637.R00	Oμίtk vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	73,50	273,00	20 065,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				39 268,82
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631 59-2111.R00	Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2	m3	2,30	2 175,00	5 001,41
10	631 32-0032.RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	15,33	471,00	7 220,43
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 221,84
Díl: 64		Výplně otvorů				
11	642 94-0010.RAA	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, kování dřevěně hladké plně	kus	3,00	4 520,00	13 560,00
12	642 94-0014.RAA	Dveře jednokřídlové 80/197 zárubeň, práh dřevěně hladké plně	kus	3,00	4 626,00	13 878,00
13	642 94-0016.RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, kování dřevěně hladké plně	kus	1,00	4 700,00	4 700,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				32 138,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	126,30	80,00	10 104,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				10 104,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,54	250,00	386,00
16	762 52-2811.R00	Demontáž podlah na roštu z prken tl. do 32 mm	m2	15,44	58,00	895,49
17	971 03-3621.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	3,57	95,00	339,15
18	971 03-3481.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC	kus	4,00	716,00	2 864,00
19	972 03-3271.R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0.09 m2, tl. 45 cm	kus	2,00	310,00	620,00
20	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. do 10 cm	m	21,70	75,00	1 627,50
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,03	227,50	1 144,78
22	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,03	272,50	1 371,22
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	145,93	20,00	2 918,56
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,03	219,00	1 102,01
25	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	40,26	25,00	1 006,40
26	979 09	Poplatek za skládku	T	5,03	310,00	1 559,92
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 835,03
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,58	752,00	10 963,41
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 963,41
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
28	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	6,00	416,50	2 499,00
29	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	4,00	369,50	1 478,00
30	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	240,00	1 920,00
31	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,00	494,50	1 978,00
32	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	16,00	410,50	6 568,00
33	721 11-0905.R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100	kus	1,00	2 875,00	2 875,00
34	721 17-9001	Napojení PVC kanalizace DN 150 v šachtě	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
35	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00	56,50	508,50
36	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	84,00	336,00
37	721 27-9001	Větrací hlavice HL 810	ks	1,00	989,00	989,00
38	721 29-0111.R00	Žkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	32,00	16,10	515,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4 Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	261,67	1,50	392,51
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				26 559,21
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
40	722 13-1914.R00	Oprava-napojení na stáv.potrubi závitové, DN 32	soubor	1,00	850,00	850,00
41	722 17-2311.R00	Potrubi z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	23,00	230,00	5 290,00
42	722 17-2312.R00	Potrubi z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	31,00	275,00	8 525,00
43	713 41-9012	Izolace potrubí Mirelon 22/15	m	23,00	43,30	995,90
44	713 41-9013	Izolace tepelná Mirelon 25/15	m	31,00	52,60	1 630,60
45	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00	155,00	3 100,00
46	722 23-9001	Armatury na rozvodu	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
47	722 26-2222	Vodoměr závitový G 1/2"	ks	1,00	860,00	860,00
48	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	54,00	33,80	1 825,20
49	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	54,00	21,40	1 155,60
50	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	255,78	2,25	575,51
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				26 857,81
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725 01-3171.R00	Klozet kombi MIO 8.2371.6, nádrž s armaturou, bílý	soubor	3,00	7 685,00	23 055,00
52	725 01-4171.R00	Klozet závěsný MIO 8.2071.0 + sedátko, bílý	soubor	1,00	5 280,00	5 280,00
53	551 11-190.	Kombifix vč. ovládací desky	kpl	1,00	6 520,00	6 520,00
54	725 01-6125.R00	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	2,00	12 760,00	25 520,00
55	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby MIO 8.107.2, 55 cm, bílé	soubor	5,00	2 100,00	10 500,00
56	725 10-0002.RA0	Dřez nerez jednoduchý s odkapávačem a sifonem	kus	2,00	2 350,00	4 700,00
57	725 81-0401.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	18,00	207,00	3 726,00
58	725 82-9002	Ventil tlačný PRESTO 504	kpl	5,00	3 193,00	15 965,00
59	725 82-9003	Baterie dřezová stojánková předb.cena	ks	2,00	2 800,00	5 600,00
60	725 53-3213	Ohřivač TUV SH 15S-3,3kW	kpl	4,00	9 600,00	38 400,00
61	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 392,66	0,64	891,30
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				140 157,30
Díl:	727	Zednické výpomocce				
62	727 01	Stavební přípomocce pro ZT	kpl	1,00	19 560,00	19 560,00
	Celkem za	727 Zednické výpomocce				19 560,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
63	766 81-0010.RAB	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm	kus	1,00	15 540,00	15 540,00
64	766 81-0010.RAA	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 120 cm	kus	1,00	11 430,00	11 430,00
65	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	269,70	1,25	337,13
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				27 307,13
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771 47-5014.RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex (Schomburg)	m	12,40	63,00	781,20
67	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	6,20	95,00	589,00
68	771 57-5107.RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Monoflex (Schomburg)	m2	18,77	350,00	6 567,75
69	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	18,76	10,00	187,60
70	597 200	Dodávka dlaždic keramických předb.cena bude uúprěsněna po výběru investora	m2	21,99	350,00	7 696,15
71	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	146,16	6,50	950,04
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 771,74
Díl:	781	Obklady keramické				
72	781 47-1107.R00	Obklad vnitř.stěn.keram.rezný.hladký, MC, 20x20 cm	m2	46,21	483,50	22 343,50
73	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	46,21	40,90	1 890,07
74	597 113	Dodávka keramických obkladaček předb.cena (bude upřesněna dle výběru investora)	m2	50,83	300,00	15 249,96
75	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	394,84	3,75	1 480,65
	Celkem za	781 Obklady keramické				40 964,18
Díl:	784	Malby				
76	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	254,87	40,00	10 194,80
77	784 45-2212.R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus	m2	14,09	43,80	617,14
	Celkem za	784 Malby				10 811,94

Díl:	M 21	Elektroinstalace					
78	210-01	ventilátor	ks	5,00			3 750,00
79	210-02	dvojvypínač	ks	5,00			450,00
80	210-03	vypínač	ks	2,00			200,00
81	210-04	dvozásuvka	ks	6,00			600,00
82	210-05	přímotop 500W	ks	6,00			9 450,00
83	210-06	svítidlo 1x60W	ks	7,00			1 400,00
84	210-07	rozvaděče 24modul	ks	1,00			690,00
85	210-08	jistič 10A	ks	3,00			330,00
86	210-09	jistič 16A	ks	6,00			660,00
87	210-10	jistič 20A	ks	2,00			220,00
88	210-11	propoj lišta	ks	2,00			180,00
89	210-11	vypínač 40A	ks	1,00			450,00
90	210-12	stykač 25A	ks	1,00			580,00
91	210-13	chránič 25A	ks	1,00			1 300,00
92	210-14	termostat	ks	1,00			950,00
93	210-15	kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00			1 100,00
94	210-16	kabel CYKY 3Cx2,5	m	120,00			2 100,00
95	210-17	kabel CYKY 5Cx6	m	40,00			1 600,00
96	210-18	krabice KU 68	ks	16,00			80,00
97	210-19	revizní zpráva	ks	1,00			1 800,00
98	210-20	montáž elektroinstala ce					11 000,00
Celkem za M 21 Elektroinstalace							38 890,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4, Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,09		
		1,05*1,1		1,16		
		(1,0+0,45)/2*0,5		0,36		
		,WC muži				
		2,18*1,1		2,40		
		2,18*(2,20-1,1)/2		1,20		
		1,6*(1,4+0,8)/2		1,76		
		1,1*0,6/2		0,33		
		0,8*1,1		0,88		
		,WC ženy				
		1,4*0,8		1,12		
		1,9*(0,8+1,4)/2		2,09		
		1,0*0,9		0,90		
		0,9*0,6		0,54		
		0,8*1,4		1,12		
		(0,8+0,4)/2*0,4		0,24		
2	342 26-4098.RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	4,88		
		1,155+0,363		1,52		
		0,88+1,12+1,12+0,24		3,36		
3	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	9,22		
		2,398+1,199+1,76+0,33		5,69		
		2,09+0,9+0,54		3,53		
4	342 25-5020.R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	8,87		
		,WC muži				
		0,8*3,18		2,54		
		-0,6*1,97		-1,18		
		,WC ženy				
		(1,4+0,5+0,9)*3,18		8,90		
		-(0,6+0,8)*1,97		-2,76		
		0,8*3,18		2,54		
		-0,6*1,97		-1,18		
5	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	22,61		
		(1,4+2,3+1,2)*3,18		15,58		
		0,5*3,18		1,59		
		(1,1+1,6)*3,18		8,59		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
6	342 25-5028.RT1	Přízdívky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	10,54		
		,přízemí				
		1,7*3,1*2		10,54		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	81,37		
		(3,65+4,20)*2*3,1		48,67		
		-1,2*2,2		-2,64		
		(4,8+0,9)*2*3,1		35,34		
8	612 42-1637.R00	Oμίtká vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	73,50		
		,dle výměry příček YTONG				
		(8,87+22,61)*2		62,96		
		,přízdívka z desek YTONG				
		10,54		10,54		
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631 59-2111.R00	Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2	m3	2,30		
		4,20*3,65*0,15		2,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4, Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	631 32-0032.RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm 4,20*3,65	m2	15,33 15,33		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
11	642 94-0010.RAA	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, kování dřevěné hladké plně	kus	3,00		
12	642 94-0014.RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh dřevěné hladké plně	kus	3,00		
13	642 94-0016.RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, kování dřevěné hladké plně :1 NP 1	kus	1,00 1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 30,0*3,65 4,0*(7,8-3,6)	m2	126,30 109,50 16,80		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
15	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 4,23*3,65*0,1	m3	1,54 1,54		
16	762 52-2811.R00	Demontáž podlah na roštu z prken tl. do 32 mm 4,23*3,65	m2	15,44 15,44		
17	971 03-3621.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC :otvor pro dveře v 1.NP 1,0*2,1 :otvor pro dveře z předsíně do WC 0,7*2,10	m2	3,57 2,10 1,47		
18	971 03-3481.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC :větrací odtvory 1.NP 4	kus	4,00 4,00		
19	972 03-3271.R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm :otvor pro kanal stoupačku 2	kus	2,00 2,00		
20	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. do 10 cm 3,10*7	m	21,70 21,70		
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,03		
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,03		
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,032*29	t	145,93 145,93		
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,03		
25	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,032*8	t	40,26 40,26		
26	979 09	Poplatek za skládku	T	5,03		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,392+5,819+4,217+1,139+0,005+0,007	t	14,58 14,58		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
28	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm :přízemí 6,0	m	6,00 6,00		
29	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm :přízemí 4,0	m	4,00 4,00		
30	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 2,0*3+2,0	m	8,00 8,00		
31	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm :napojení WC	m	4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4, Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	721 17-6115.R00	1,0*4 Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm :stoupačka 4 :1. patro 4,0+4,0+4,0	m	4,00 16,00 4,00 12,00		
33	721 11-0905.R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100 :pro WC - šatny 1	kus	1,00 1,00		
34	721 17-9001	Napojení PVC kanalizace DN 150 v šachtě	kpl	1,00		
35	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2+5+2	kus	9,00 9,00		
36	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 3+1	kus	4,00 4,00		
37	721 27-9001	Větrací hlavice HL 810	ks	1,00		
38	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 4+8+4+16	m	32,00 32,00		
39	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	261,67		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
40	722 13-1914.R00	Oprava-napojení na stáv.potrubí závitové. DN 32	soubor	1,00		
41	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm :přízemí 3,0 :patro 10,0*2	m	23,00 3,00 20,00		
42	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm :přízemí 4,0+3,0+9,0+3,0 :stoupačka 4,0 :1.NP 4,0+4,0	m	31,00 19,00 4,00 8,00		
43	713 41-9012	Izolace potrubí Mirelon 22/15	m	23,00		
44	713 41-9013	Izolace tepelná Mirelon 25/15	m	31,00		
45	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 3+1+2 (5+2)*2	kus	20,00 6,00 14,00		
46	722 23-9001	Armatury na rozvodu	kpl	1,00		
47	722 26-2222	Vodoměr závitový G 1/2"	ks	1,00		
48	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 23+31	m	54,00 54,00		
49	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	54,00		
50	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	255,78		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
51	725 01-3171.R00	Klozet kombi MIO 8.2371.6, nádrž s armaturou, bílý	soubor	3,00		
52	725 01-4171.R00	Klozet závěsný MIO 8.2071.0 + sedátko, bílý	soubor	1,00		
53	551 11-190.	Kombifix vč. ovládací desky	kpl	1,00		
54	725 01-6125.R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládní autom, bílý	soubor	2,00		
55	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby MIO 8.107.2. 55 cm, bílé	soubor	5,00		
56	725 10-0002.RA0	Dřez nerez jednoduchý s odkapávačem a sifonem	kus	2,00		
57	725 81-0401.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 (5+2)*2+4	soubor	18,00 18,00		
58	725 82-9002	Ventil tlačný PRESTO 504	kpl	5,00		
59	725 82-9003	Baterie dřezová stojánková předb.cena	ks	2,00		
60	725 53-3213	Ohřivač TUV SH 15S-3,3kW	kpl	4,00		
61	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 392,66		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	727	Zednické výpomocce				

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4, Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	727 01	Stavební přímocce pro ZT	kpl	1,00		
	Celkem za	727 Zednické výpomocce				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
63	766 81-0010.RAB	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm	kus	1,00		
64	766 81-0010.RAA	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 120 cm	kus	1,00		
65	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	269,70		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771 47-5014.RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.10x10 cm Monoflex (Schomburg) ;chodba 1,2+1,0+0,5+1,9+1,05-1,2-0,8*2 ;WC muži 1,5+1,5+1,0-0,8*2 1,6+0,9+0,3+0,4+1,25-0,8-0,6 0,8+2,4+0,9+0,6+1,4-0,6*2-0,8	m	12,40 2,85 2,40 3,05 4,10		
67	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 12,4/2	m	6,20 6,20		
68	771 57-5107.RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm Monoflex (Schomburg) 4,20*3,6 (1,45+1,4)*0,9 0,9*1,2	m2	18,77 15,12 2,57 1,08		
69	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	18,76		
70	597 200	Dodávka dlaždic keramických předb.cena bude úpřesněna po výběru investora 12,4*0,1*1,1 18,75*1,1	m2	21,99 1,36 20,63		
71	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	146,16		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781		Obklady keramické				
72	781 47-1107.R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm ;WC muži (1,1+0,8)*2*1,5 -0,6*1,5 (1,1+2,18+0,3)*1,5 (0,3+1,4+0,9)*1,5 ;WC ženy (0,8+1,7+0,5+0,6+1,3)*1,5 -0,6*1,5 (1,9+0,6)*1,5 (0,8+1,4)*2*1,5 -0,6*1,5 ;WC u šaten (1,45+0,90)*2*1,5 -0,6*1,5 (0,2*2+1,4)*1,5 (1,3+0,9)*2*1,5 -0,6*1,5 ;kuchyňské linky (0,6+1,5)*0,6 (0,6*1,2)*0,6	m2	46,21 5,70 -0,90 5,37 3,90 7,35 -0,90 3,75 6,60 -0,90 7,05 -0,90 2,70 6,60 -0,90 1,26 0,43		
73	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	46,21		
74	597 113	Dodávka keramických obkladaček předb.cena (bude upřesněna dle výběru investora) 46,212*1,1	m2	50,83 50,83		
75	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	394,84		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 784		Malby				
76	784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x ;1.NP	m2	254,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	Sokolovna č.p.4, Chocerady
Objekt :	Vestavba hygienického zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		,dle výměry omítek + opravy omítek 73,50+81,37		154,87		
		,1 NP- odhad výměry 100		100,00		
77	784 45-2212.R00	Malba sádkartonových stěn Primalex Plus ,dle výměry SDK podhledu 14,09	m2	14,09		
	Celkem za	784 Malby				

Díl:	M 21	Elektroinstalace						
78	210-01	ventilator	ks	5 00				
79	210-02	dvojvypinac	ks	5 00				
80	210-03	vypinac	ks	2 00				
81	210-04	dvojzasuvka	ks	6 00				
82	210-05	primotop 500W	ks	6 00				
83	210-06	svitidlo 1x60W	ks	7 00				
84	210-07	rozvadec 24modul	ks	1 00				
85	210-08	jistic 10A	ks	3 00				
86	210-09	jistic 16A	ks	6 00				
87	210-10	jistic 20A	ks	2 00				
88	210-11	propojilista	ks	2 00				
89	210-11	vypinac 40A	ks	1 00				
90	210-12	stykac 25A	ks	1 00				
91	210-13	chranic 25A	ks	1 00				
92	210-14	termostat	ks	1 00				
93	210-15	kabel CYKY 3Cx1 5	m	100 00				
94	210-16	kabel CYKY 3Cx2 5	m	120 00				
95	210-17	kabel CYKY 5Cx6	m	40 00				
96	210-18	krabice KU 68	ks	16 00				
97	210-19	revizni zprava	ks	1 00				
98	210-20	montaz elektroinstalace						
Celkem za M 21 Elektroinstalace								